



SC MD MEGA BUSINESS TRUST SRL
Nr Reg Com J20/721/2014 ; C.U.I. RO 33525090
Sediul: Hunedoara, str.Cerbului, nr. 7A, bl. B1, ap. 5
jud. HD
Email: office@md-mb.ro; Tel: 0354 800 799; 0742 035
225; 0728 242 825



Conditii de efectuare a serviciului de instalare aer conditionat

Materiale incluse in serviciul de montaj standard:

1. Traseu frigorific din teava de cupru si izolatie termica in limita a 3ml
2. Furtun scurgere condens
3. Cablu electric 3m pentru conexiunile dintre unitatea interioara si cea exterioara
4. Consola pentru unitatea exterioara inclusiv suruburile de prindere pe suprafete standard, fara izolatie termica.
5. Banda matisat
6. Stecher
7. Cablu alimentare unitatea interna 1m

Nota: aparatele de aer conditionat care au kit de montaj inclus dispun deja de traseu frigorific 3ml, furtun scurgere, cablu electric de conexiune, banda matisat, cablu unitate interna. Acestea nu se vor livra suplimentar.

Manopera de instalare standard presupune:

1. Executarea unei singure gauri in peretele exterior pentru aparat monosplit, respectiv doua gauri pentru dublu split.
2. Amplasarea unitatii exterioare si unitatii interioare in limita traseului frigorific de 3m (monosplit), 6m (dublu split).
3. Badijonarea traseului frigorific (in limita de 3ml de traseu).
4. Efectuarea probei de functionare si explicarea principalelor facilitati ale acestuia.
5. Instalarea se va face respectând legislatia in domeniu (nu se vor perfora grinzi sau stâlpi de beton si nu se executa lucrari care pun in pericol rezistenta cladirii si siguranta membrilor echipei de instalare).
6. Unitatea exterioara se fixeaza pe peretele exterior cat mai aproape de unitatea interioara si numai intr-un loc accesibil pentru montare si interventii de service ulterioare (imediat sub fereastra, in locuri in care sa nu fie periclitata integritatea instalatorului, sa nu existe pericol de accidentare).
7. Montajele care necesita folosirea schelelor, scarilor, nacelelor, sau a alpinistilor, nu sunt incluse in instalarea standard.

Lucrarile, materialele si accesoriile suplimentare montajului standard, daca se pot efectua, vor fi suportate de client dupa cum urmeaza:

- Trecere suplimentara prin beton - 115 ron/buc
- Incarcare cu freon – 50 ron/ incarcare (nu include agentul frigorific)
- Freon suplimentar – 35 ron/ 100g.
- Trecere suplimentara prin perete de zidarie - 58 ron/buc
- Traseu frigorific suplimentar peste cei 3m inclusi in kit (prelungire traseu prin sudura) – 150 ron/ml
- Mascarea traseului frigorific cu masca PVC - 52 ron/ml
- Mascarea traseului electric interior cu masca PVC – 15 ron/ml
- Prelungirea cablului de alimentare cu energie electrica - 18 ron/ml
- Prelungirea furtunului de condens - 12 ron/ml
- Set suruburi + dibluri speciale cu lungimea de 20 cm pentru montajul pe suprafete termoizolate cu polistiren – 35 ron

- Set suruburi + dibluri speciale cu lungimea de 30 cm pentru montajul pe suprafete termoizolate cu polistiren – 55 ron
- Cablu + pat cablu = 15 lei/ ml (montaj inclus)
- Priza – 15 lei (montaj inclus)
- Stecher – 10 lei (montaj inclus)

- Pentru aparatele cu mai mult de 2 split-uri se va achita suplimentar taxa de 210 ron (tva inclus) pentru fiecare split suplimentar (tarif aplicabil pentru aparatele de aer conditionat care au kit-ul de montaj inclus in limita a 3 m liniari de traseu)
- Montarea unitatilor exterioare cu ajutorul scarilor la o inaltime pana in 3 m - 100 ron; inaltime peste 3m – 230 ron
- Demontarea aerului conditionat existent in vederea instalarii echipamentului nou - 150 ron
- Deplasarea echipei de montaj in afara localitatii – 1,8 ron/km daca solicitarea de instalare este pentru alta localitate decat cea in care se afla magazinul din care s-a facut achizitia (tarif dus+intors)

Instalariile se pot efectua doar in localitatile unde exista cale de acces rutier.

Preturile includ TVA.

Serviciul de instalare aer conditionat este valabil in anul curent doar in judetul Hunedoara si imprejurimi.

In cazul in care la data programata nu se poate realiza montajul din urmatoarele cauze: cumparatorul nu este la domiciliu, nu sunt condii pentru a se efectua montajul standard, cumparatorul nu prezinta documentele originale de achizitie ale aparatului si serviciului, costul deplasarii suplimentare, la data ulterioara va fi suportat de catre client, si este in valoare de 60 RON.

Intervalul de timp anuntat pentru efectuarea montajului poate suferi modificari datorita unor conditii de trafic, atmosferice, a unor evenimente provocate de terte parti sau datorita volumului mare de solicitari.

NU sunt incluse in montajul standard manopera si materialele aferente reparatiilor de zidarie (tencuieli, vopseluri, tapete etc.), lucrari de modificare si reparare a instalatiei electrice a imobilului, operatii de modificare a pozitiei unor obiecte ce restricionaza montajul (ex.mobila), repositiionarea ulterioara a aparatului dupa montaj, lucrari de curatenie ca urmare a producerii de praf, lucrari de mascare a traseului frigorific (cu rigips, canale speciale, etc.), demontare geamuri termopane, etc. Clientul trebuie sa asigure conditii de lucru corespunzatoare echipei de montaj. Clientul isi asuma responsabilitatea pentru riscurile sau posibilele deteriorari produse zidariei, retelei electrice, de gaz, apa si canal, etc. ce pot aparea in urma montajului in locul ales de client.

Orice reclamatie privind calitatea/intarzierea serviciului de montaj se poate face telefonic la call center la numarul de telefon 0354 800 799, sau la adresa office@md-mb.ro.

Achizitionarea serviciului de instalare aer presupune acordul asupra prezentelor conditii de efectuare a instalarii. Clientul este de acord cu prelucrarea datelor personale de catre MD Mega Business Trust SRL in vederea executarii prestatiilor contractate. Datele personale nu vor fi instrainate catre alti terti si nu vor parasii teritoriul Romaniei.